


Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Zabudowa wnętrza korytarza**
Budowa: **Rajsko, ul. Edukacyjna 9**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane**
Lokalizacja: **32-600 Oświęcim, Rajsko, ul. Edukacyjna 9**
Nazwy i kody CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**
Zamawiający: **STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA "DORZECZE SOŁY I WIEPRZÓWKI"**
32-600 Oświęcim, Rajsko, ul. Edukacyjna 9
Jednostka opracowująca: **Nadzory i Kosztorysowanie w Budownictwie Adam Żużalek, 32-650 Kęty, ul. Klasztorna 22**

Data opracowania:
2012-10-08

Kosztorys opracowany przez:
, Adam Żużalek



Adam Żużalek
Uprawnienia budowlane
w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej
Nr ewid. uprawnień UAN-VI-1227/55/87

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zabudowa wnęki korytarza: Wykonanie ścianek GK; Osadzenie drzwi wewnętrznych; Wykonanie podłogi na legarach podwyższonych i posadzki z wykładziny PVC; Malowanie ścian.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Zabudowa wnęki korytarza		
1	Element	Kody CPV: 45421141-4 Instalowanie przegród Wykonanie ścianek GK		
1	KNR 14/2010/3 (2)	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101. Grubość płyt GK 12,5 mm; Grubość wełny mineralnej 80mm. 1,9*2,2-0,8*2 = 2,580000 Ogółem: 2,58	m2	2,58
2	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho - izolacja istniejących drzwi płytami z wełny min. grub. 15 cm	m2	2,20
3	KNNR 2/1702/3 (1)	Ścianki działowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowe, profil U-50, Płyty GK 12,5 mm; wełna min. 50 mm 1,97*3,4 = 6,698000 Ogółem: 6,70	m2	6,70
2	Element	Kody CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi Osadzenie drzwi wewnętrznych		
4	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice regulowane do ściany grub. 125mm w okleinie CPL HQ (np. system PORTA)	m2	1,60
5	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, wykonanie: płyta wiórowa otworowa; okleina CPL HQ 0,2mm w kolorze dostosowanym do okleiny na drzwiach wyższej kondygnacji; klamki mosiężne; zamek patentowy; 4 tuleje wentylacyjne. (np. system PORTA)	m2	1,60
3	Element	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Wykonanie podłogi na legarach podwyższonych i posadzka z wykładziny PVC		
6	KNR 202/1110/4	Podłoga ślepa grubości 25-mm na legarach podniesionych, z płyt OSB3 grub. 25 mm (1,9+1,3)/2*1,9 = 3,040000 Ogółem: 3,04	m2	3,04
7	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW grub. 2 mm (2,83+2,47)/2*1,9 = 5,035000 Ogółem: 5,04	m2	5,04
8	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	5,04
9	KNR 202/1113/7	Listwy przyściennne PCW zgrzewane 2,83+2,47+1,97+1,9-0,8 = 8,370000 Ogółem: 8,37	m	8,37
4	Element	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie ścian		
10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - farba akrylowa (2,37+2,1)/2*1,9 = 4,246500 Ogółem: 4,25	m2	4,25
11	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - farba akrylowa 1,1*2,4+1,9*1,04+(1,04+1,39)/2*2,43+ 1,97*2,86+(1,04+1,36)/2*2,1 = 15,722650 Ogółem: 15,72	m2	15,72
12	KNR 401/1206/4 (2)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne 1,5*1,6+1,5*(1,47+1,97+2,2+0,5+0,5) = 12,360000 Ogółem: 12,36	m2	12,36

Tabela elementów skalonych

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1	Wykonanie ścianek GK	
2	Odadzenie drzwi wewnętrznych	
3	Wykonanie podłogi na legarach podwyższonych i posadzka z wykładziny PVC	
4	Malowanie ścian	